



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 863942/2017	GESTOR MINISTÉRIO DAS CIDADES	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	AÇÃO / MODALIDADE PLANEJAMENTO URBANO	OBJETO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO				
PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		MUNICÍPIO / UF CAMARAGIBE / PE	LOCALIDADE / ENDEREÇO RUA MANOEL HORONATO DA COSTA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO				
DATA BASE mar-18	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Recife / PE	DESCRIÇÃO DO LOTE LOTE 01	BDI 1 21,35%	BDI 2 15,28%	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE 01									594.095,59
1.			INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS					-	4.031,85
1.0.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	10,00	332,25	BDI 1	403,19	4.031,85
2.			RUA MANOEL HONORATO DA COSTA					-	590.063,74
2.1.			RECAPEAMENTO					-	567.713,03
2.1.1.	SINAPI	72942	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	13.129,65	1,27	BDI 1	1,54	20.234,69
2.1.2.	COMPOSIÇÃO	95995-MOD-01 SERVIÇO	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 - (SERVIÇO)	M3	656,48	592,80	BDI 1	719,36	472.247,29
2.1.3.	COMPOSIÇÃO	95995-MOD TRANSPORTE	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - (TRANSPORTE)	M3	656,48	77,39	BDI 2	89,22	58.567,99
2.1.4.	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	14.311,31	1,01	BDI 2	1,16	16.663,06
2.2.			SINALIZAÇÃO VERTICAL					-	5.929,14
2.2.1.	COMPOSIÇÃO	5213440-MOD	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,40 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI	UND	22,00	85,76	BDI 1	104,07	2.289,53
2.2.2.	SICRO	5213444	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI	UND	4,00	222,90	BDI 1	270,49	1.081,96
2.2.3.	COMPOSIÇÃO	5213464-MOD	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,40 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI	UND	4,00	101,28	BDI 1	122,90	491,61
2.2.4.	SICRO	5216111	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM	UND	17,00	100,15	BDI 1	121,53	2.066,04
2.3.			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					-	16.421,57
2.3.1.	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	586,58	23,07	BDI 1	28,00	16.421,57

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Preço Total.

CAMARAGIBE / PE

Local

28 de agosto de 2018

Data

Nome:

Título:

CREA/CAU

ART/RRT: