



Vivendo
dias melhores

Prefeitura Municipal de Camaragibe
Secretaria de Administração
Comissão Permanente de Licitação

Memorando nº 193/2024 -CPL

Camaragibe-PE, 22 de Março de 2024.

À

Secretaria Municipal de Infraestrutura

Assunto: Análise de Proposta.

Ref.: Processo Administrativo nº 172/2023, Processo Licitatório nº 134/2023 sob a Modalidade TOMADA DE PREÇOS Pública nº 008/2023, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA DOM BASÍLIO, NO BAIRRO DE JOÃO PAULO II - CAMARAGIBE/PE.

Prezado (a) Senhor (a),

Com os nossos cumprimentos, solicitamos **análise técnica das propostas das empresas: A) SEDENGE – SERVIÇOS DE ENGENHARIA (CNPJ 70.082.227/0001-09); com proposta no valor de R\$ (479.356,55 (Quatrocentos e Setenta e Nove mil Trezentos e Cinquenta e Seis Reais e cinquenta e cinco centavos); B) T & D SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI (CNPJ 17.393.791/0001-60) com proposta no valor de R\$ 484.219,90 (Quatrocentos e Oitenta e Quatro Mil Duzentos e dezenove reais e noventa centavos); C) MULTSET ENGENHARIA LTDA (CNPJ 03.539.154/0001-44) com proposta no valor de R\$ 466.603,83 (Quatrocentos e Sessenta e Seis Mil Seiscentos e Três Reais e Oitenta e três centavos); D) J i CONSTRUTORA (CNPJ 04.539.545/0001-21) com proposta no valor de R\$ 432.371,51 (Quatrocentos e trinta e dois mil trezentos e setenta e um reais e cinquenta e um centavos), observados os parâmetros dispostos nos itens 5 ao 9 do Edital, nos termos do item 6.14 do Edital e art 43,§3º da Lei 8666/93:**

Os documentos relativos ao certame, foram digitalizados e encontram-se disponíveis, em formato PDF, no Portal de Transparência do município:

<https://transparencia.camaragibe.pe.gov.br/app/pe/camaragibe/1/licitacoes/detalhamento-de-licitacao/1029>

Ressalta-se que não será permitida a retirada dos autos físicos do processo, caso exista a necessidade de conferência, esta deverá ser feita nas dependências do Departamento de licitação.

O Parecer Técnico deverá ser expedido em até 02 (dois) dias úteis, a fim de evitar morosidade e prejuízo do interesse público.

Sendo o que se apresenta para o momento, nos colocamos à inteira disposição para quaisquer outras informações que se entenda necessárias e renovamos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

GIVANILDO MEDEIROS DOP NASCIMENTO
Presidente da CPL

GIVANILDO
MEDEIROS DO
NASCIMENTO: 830
42415449

Assinado digitalmente por GIVANILDO
MEDEIROS DO NASCIMENTO: 83042415449
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI
Multipla v5, OU=28860267000178, OU=Presencial
, OU=Certificado PF A3 CN=GIVANILDO
MEDEIROS DO NASCIMENTO: 83042415449
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.22 12:54:06-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

RECEBIDO
n, 22 / 03 / 24
ORA: 13 : 07
Secretaria de Infraestrutura
Cláudia

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

Avenida Dr. Belmino Correia, Nº 3038 1º andar – Timbi – Camaragibe-PE – CEP:54768-000CNPJ/MF Nº 08.260.663/0001-57
www.camaragibe.pe.gov.br Email institucional: cpl@camaragibe.pe.gov.br Telefone:(81) 2129-9532
Celular/Whatsapp Institucional: (81) 99945-6348



📧 Análise de Proposta.

De: Comissão Permanente de Licitação de Camaragibe

Para: seinfra@camaragibe.pe.gov.br

Cópia:

Cópia oculta:

Assunto: Análise de Proposta.

Enviada em: 22/03/2024 | 13:03

Recebida em: 22/03/2024 | 13:03

MEMORANDO-1... .pdf 375.35
KB

A

Secretaria Municipal de Infraestrutura

Assunto: Análise de Proposta.

Ref.: Processo Administrativo nº 172/2023, Processo Licitatório nº 134/2023 sob a Modalidade TOMADA DE PREÇOS Pública nº 008/2023, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA DOM BASÍLIO, NO BAIRRO DE JOÃO PAULO II - CAMARAGIBE/PE.

Prezado (a) Senhor (a),

Com os nossos cumprimentos, solicitamos análise técnica das propostas das empresas: A) SEDENGE – SERVIÇOS DE ENGENHARIA (CNPJ 70.082.227/0001-9); com proposta no valor de R\$ (479.356,55 (Quatrocentos e Setenta e Nove mil Trezentos e Cinquenta e Seis Reais e cinquenta e cinco centavos); B) T & S SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI (CNPJ 17.393.791/0001-60) com proposta no valor de R\$ 484.219,90 (Quatrocentos e Oitenta e Quatro Mil Duzentos e dezenove reais e noventa centavos); C) MULTSET ENGENHARIA LTDA (CNPJ 03.539.154/0001-44) com proposta no valor de R\$ 466.603,83 (Quatrocentos e Sessenta e Seis Mil Seiscentos e Três Reais e Oitenta e três centavos); D) J I CONSTRUTORA (CNPJ 04.539.545/0001-21) com proposta no valor de R\$ 432.371,51 (Quatrocentos e trinta e dois mil trezentos e setenta e um reais e cinquenta e um centavos), observados os parâmetros dispostos nos itens 5 ao 9 do Edital, nos termos do item 6.14 do Edital e art 43.53º da Lei 8666/93:

Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Camaragibe
Fone: 2129-9532



Secretaria de
Infraestrutura

MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Avenida Belmino Correia, 2.340, sala 26, Timbi, CEP 54.768-000, Camaragibe/PE
CNPJ 08.260.663/0001-57 / (081) 2129-9547/ 2129-9549 / seinfra@camaragibe.pe.gov.br

MEMORANDO/SEINFRA Nº 113/2024

Camaragibe/PE, 26 de março de 2024.

Ao Sr. GIVANILDO MEDEIROS DO NASCIMENTO
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Assunto: Resposta ao Memorando nº 193/2024-CPL - Análise de Proposta

Ref.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA DOM BASÍLIO, NO BAIRRO DO JOÃO PAULO II - CAMARAGIBE/PE

Senhor presidente,


Diante da análise técnica realizada pelo setor de engenharia, sirvo-me do presente para encaminhar Relatório de Análise / Proposta de Preços, com 7 (sete) laudas no total, referente a proposta apresentada pelas empresas SEDENGE - SERVIÇOS DE ENGENHARIA, inscrita no CNPJ nº 70.082.227/0001-09, T&D SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ nº 17.393.791/0001-60, MULTISSET ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 03.539.154/0001-44, JI CONSTRUTORA, inscrita no CNPJ nº 04.539.545/0001-21, que apresentaram proposta para análise no Processo Licitatório nº 134/2023, realizado na modalidade Tomada de Preços nº 008/2023, que tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA DOM BASÍLIO, NO BAIRRO DO JOÃO PAULO II - CAMARAGIBE/PE.


Conforme bojo do Relatório exarado pela servidora Cristiane Louise Guimarães de Santana, Arquiteta e Urbanista CAU A25830-0 D/PE, Mat.: 4.0102455.7, a empresa atendeu aos parâmetros estabelecidos no item 6.14 - PROPOSTA DE PREÇOS do Instrumento Convocatório.

Aproveito o ensejo para AUTORIZAR/DETERMINAR a continuidade do processo e procedimentos, conforme os parâmetros legais estabelecidos.

Sendo o que se apresenta para o momento, me disponho à demais esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
Departamento de Licitação
Recebido em: 26/03/24 às 14:00h

Assinatura


ALEXANDRA WEST
Secretaria de Infraestrutura
Município de Camaragibe/PE
Secretaria de Infraestrutura
Mat. 4.0105949.1



Secretaria de
Infraestrutura

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE PREÇO PARA A TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2023 CAMARAGIBE /PE.

Ao Presidente da Comissão Licitação, dando prosseguimento ao Processo Licitatório Nº: 134/2023 encaminhamos o parecer da Análise de Preço apresentada pela proponente para o certame.

1. OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA DOM BASÍLIO NO BAIRRO DE JOÃO PAULO II - CAMARAGIBE /PE.

2. OBJETIVO:

Analisar a Proposta de Preço apresentada pela proponente no certame, observando os parâmetros dispostos nos itens 5 ao 9 do Edital, nos termos do item 6.14 do Edital e art 43,§3º da Lei 8666/93, parte integrante do Instrumento Convocatório, que tem por finalidade a contratação do objeto acima citado. Segundo solicitação a esta SEINFRA, através do memorando Nº193/2024 - CPL.

3. LICITANTES:

Conforme 3ª Ata da Sessão Pública do dia 22 do mês de março de 2024, foi considerado Habilitada para abertura de proposta de preço a licitante abaixo:

EMPRESA	VALOR
SEDENGE – SERVIÇOS DE ENGENHARIA	R\$ 479.356,55
T & D SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	R\$ 484.219,90
MULTSET ENGENHARIA LTDA	R\$ 466.603,83
J I CONSTRUTORA	R\$ 423.371,51

4. ANÁLISE DA PROPOSTA DE PREÇO:

Em conformidade com os critérios e procedimentos estabelecidos do referido Edital, foi procedida a análise da proposta de preço para todas as empresas habilitadas, referente ao processo administrativo 172/2023:

- I. Conforme análise realizada, a Empresa: J I CONSTRUTORA - CNPJ: 04.539.545/0001-21 apresentou em seu orçamento, preços unitários com valores iguais e menores aos apresentados na planilha de preços de referência da administração.
- II. Utilizou-se das mesmas quantidades previstas em projeto para formação do preço final para esta contratação.
- III. Configurando portanto, que a Empresa J I CONSTRUTORA, ATENDEU aos critérios estabelecidos no projeto Básico para esta contratação, conforme Planilha de análise técnica da proposta de preço em anexo, sendo CLASSIFICADA COM MELHOR PROPOSTA.

Diante disso, remetemos à Comissão de Licitação para prosseguimento do certame

Camaragibe, 26 de março de 2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

ANÁLISE SEGUNDO O ART. 48 - LEI 8.666/1993

§ 1º Para os efeitos do disposto no inciso II deste artigo consideram-se manifestamente INEXEQUÍVEIS, no caso de licitações de menor preço para obras e serviços de engenharia, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: alíneas "a" e "b".

BASE DE CÁLCULO				
*VALOR ORÇADO PELA ADMINISTRAÇÃO		R\$518.491,10		
*50% DO VALOR ORÇADO PELA ADMINISTRAÇÃO:		R\$259.245,55		
VALORES PROPOSTOS PELAS LICITANTES	SEDENGE - SERVIÇOS DE ENGENHARIA	T & D SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	MULTSET ENGENHARIA LTDA	J I CONSTRUTORA
	R\$ 479.356,55	R\$ 484.219,90	R\$ 466.603,83	R\$ 432.371,51
	SUPERIOR A 50%	SUPERIOR A 50%	SUPERIOR A 50%	SUPERIOR A 50%
a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela administração, ou (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)		R\$ 465.637,95		
b) Valor orçado pela administração. (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)		R\$ 518.491,10		

CÁLCULO DAS MÉDIAS	
70% DA MÉDIA ARITMÉTICA DAS PROPOSTAS	R\$ 325.946,56
70% DO VALOR ORÇADO PELA ADMINISTRAÇÃO	R\$ 362.943,77

Conforme disposto no inciso II considera-se o menor valor referente as alíneas "a" e "b"

MENOR VALOR CONSIDERADO		R\$ 325.946,56
LICITANTE 01	PROPOSTA	
SEDENGE - SERVIÇOS DE ENGENHARIA	R\$ 479.356,55	PROPOSTA EXEQUÍVEL
LICITANTE 02	PROPOSTA	
T & D SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	R\$ 484.219,90	PROPOSTA INEXEQUÍVEL
LICITANTE 03	PROPOSTA	
MULTSET ENGENHARIA LTDA	R\$ 466.603,83	PROPOSTA INEXEQUÍVEL
LICITANTE 04	PROPOSTA	
J I CONSTRUTORA	R\$ 432.371,51	PROPOSTA EXEQUÍVEL

§ 2º Dos licitantes classificados na forma do parágrafo anterior cujo valor global da proposta for INFERIOR a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alíneas "a" e "b", será exigida, para a assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no § 1º do art. 56, igual a diferença entre o valor resultante do parágrafo anterior e o valor da correspondente proposta.

80% DA MÉDIA ARITMÉTICA DAS PROPOSTAS		R\$ 372.510,35
80% DO VALOR ORÇADO PELA ADMINISTRAÇÃO		R\$ 414.792,88
MENOR VALOR CONSIDERADO		R\$ 372.510,35
LICITANTE 01	PROPOSTA	
SEDENGE - SERVIÇOS DE ENGENHARIA	R\$ 479.356,55	SEM GARANTIA ADICIONAL
LICITANTE 02	PROPOSTA	
T & D SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	R\$ 484.219,90	SEM GARANTIA ADICIONAL
LICITANTE 03	PROPOSTA	
MULTSET ENGENHARIA LTDA	R\$ 466.603,83	SEM GARANTIA ADICIONAL
LICITANTE 04	PROPOSTA	
J I CONSTRUTORA	R\$ 432.371,51	SEM GARANTIA ADICIONAL

Cristiane Louise Guimarães de Santana
SEINFRA - CAMARAGIBE
Mat. 4.0102455.7



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE - PE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

J I CONSTRUTORA
CNPJ:04.539.545/0001-21

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA DOM BASÍLIO, NO BAIRRO DE JOÃO PAULO II - CAMARAGIBE /PE.

PLANILHA ORÇAMENTARIA

TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2023 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 134/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 164/2023

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	QUANT.	DIFERENÇA QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	DIFERENÇA CUSTO UNIT.	RESULTADO (QUANTIDADE)	RESULTADO (CUSTO UNITÁRIO)
				SEM BDI						
SERVIÇOS INICIAIS										
1	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PADRÃO GOVERNO FEDERAL	M2	6,00	R\$ 303,83	6,00	R\$ 0,00	R\$ 228,35	R\$ 75,48	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	46,10	R\$ 57,32	46,10	R\$ 0,00	R\$ 42,96	R\$ 14,36	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
3	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	46,10	R\$ 0,43	46,10	R\$ 0,00	R\$ 0,32	R\$ 0,11	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA										
1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	180,00	R\$ 98,13	180,00	R\$ 0,00	R\$ 98,13	R\$ 0,00	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
TRABALHOS EM TERRA										
1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M2	281,17	R\$ 2,89	281,17	R\$ 0,00	R\$ 2,17	R\$ 0,72	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	617,04	R\$ 75,75	617,04	R\$ 0,00	R\$ 56,81	R\$ 18,94	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
3	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	647,28	R\$ 2,74	647,28	R\$ 0,00	R\$ 2,06	R\$ 0,68	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
4	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	134,89	R\$ 24,12	134,89	R\$ 0,00	R\$ 18,09	R\$ 6,03	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
5	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	1262,78	R\$ 5,94	1262,78	R\$ 0,00	R\$ 4,46	R\$ 1,48	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1026,02	R\$ 2,12	1026,02	R\$ 0,00	R\$ 1,59	R\$ 0,53	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
PAVIMENTAÇÃO										
1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	398,67	R\$ 1,26	398,67	R\$ 0,00	R\$ 0,96	R\$ 0,30	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	127,78	R\$ 64,83	127,78	R\$ 0,00	R\$ 48,62	R\$ 16,21	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. DTM ATÉ 10 KM	M3	59,80	R\$ 208,80	59,80	R\$ 0,00	R\$ 156,57	R\$ 52,23	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
4	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	127,78	R\$ 53,09	127,78	R\$ 0,00	R\$ 40,46	R\$ 12,63	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, ASSENTADO EM PÓ DE PEDRA E REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA).	M2	342,45	R\$ 117,62	342,45	R\$ 0,00	R\$ 98,49	R\$ 19,13	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
CONSTRUÇÃO DE CALÇADA E GUARDA-CORPO										
1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	113,34	R\$ 99,78	113,34	R\$ 0,00	R\$ 80,75	R\$ 19,03	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2 , GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4" , FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	50,37	R\$ 529,96	50,37	R\$ 0,00	R\$ 407,35	R\$ 122,61	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA

Cristiane Louise Guimarães de Santana
SEINFRA - CAMARAGIBE
Mat. 4.0102455.7



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE - PE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

J I CONSTRUTORA
CNPJ:04.539.545/0001-21

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA DOM BASÍLIO, NO BAIRRO DE JOÃO PAULO II - CAMARAGIBE /PE.

PLANILHA ORÇAMENTARIA

TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2023 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 134/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 164/2023

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	QUANT.	DIFERENÇA QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	DIFERENÇA CUSTO UNIT.	RESULTADO (QUANTIDADE)	RESULTADO (CUSTO UNITÁRIO)
3	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	38,30	R\$ 8,15	38,30	R\$ 0,00	R\$ 6,10	R\$ 2,05	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	76,62	R\$ 23,93	76,62	R\$ 0,00	R\$ 17,83	R\$ 6,10	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
5	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	76,62	R\$ 10,02	76,62	R\$ 0,00	R\$ 9,45	R\$ 0,57	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
DRENAGEM										
1	BOÇA DE LOBO 185X155, EXECUTADA SOBRE RADIER, COM ALVENARIA ESTRUTURAL E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UND	2,00	R\$ 3.903,76	2,00	R\$ 0,00	R\$ 2.949,25	R\$ 954,51	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2	DISSIPADOR TIPO ESCADA, EM CONCRETO ARMADO, LARGURA EFETIVA 1.10 M, LARGURA DE EXECUÇÃO 1.30 M, ESPESSURA DA LAJE H= 12CM, COM MURETA 1.00 M <H < 1.80 M EM BLOCO DE CONCRETO COM PONTOS DE GRAUTEAMENTO E E ARMADO	M	20,21	R\$ 552,48	20,21	R\$ 0,00	R\$ 414,36	R\$ 138,12	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
SERVIÇOS COMPLEMENTARES										
1	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022	M3	357,46	R\$ 480,08	357,46	R\$ 0,00	R\$ 427,41	R\$ 52,67	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2	TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019	M3XKM	7,14	R\$ 945,51	7,14	R\$ 0,00	R\$ 718,13	R\$ 227,38	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
3	DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021	M	86,48	R\$ 56,13	86,48	R\$ 0,00	R\$ 42,94	R\$ 13,19	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
4	DRENO BARBACÁ, DN 100 MM, INCLUSIVE GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 9kN/m (BIDIM RT-09 OU SIMILAR). COMP. 1.05 M	UND	22,00	R\$ 28,42	22,00	R\$ 0,00	R\$ 21,28	R\$ 7,14	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
5	DRENO BARBACÁ, DN 100 MM, INCLUSIVE GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 9kN/m (BIDIM RT-09 OU SIMILAR). COMP. 1.35 M	UND	21,00	R\$ 33,37	21,00	R\$ 0,00	R\$ 24,99	R\$ 8,38	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
6	DRENO BARBACÁ, DN 100 MM, INCLUSIVE GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 9kN/m (BIDIM RT-09 OU SIMILAR). COMP. 1.60 M	UND	19,00	R\$ 37,50	19,00	R\$ 0,00	R\$ 28,09	R\$ 9,41	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
7	DRENO BARBACÁ, DN 100 MM, INCLUSIVE GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 9kN/m (BIDIM RT-09 OU SIMILAR). COMP. 1.90 M	UND	19,00	R\$ 42,45	19,00	R\$ 0,00	R\$ 31,80	R\$ 10,65	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
8	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	M2	177,23	R\$ 9,98	177,23	R\$ 0,00	R\$ 7,54	R\$ 2,44	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
9	ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021	M3	14,50	R\$ 140,50	14,50	R\$ 0,00	R\$ 116,87	R\$ 23,63	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA

VALOR ORÇADO PELA ADMINISTRAÇÃO

R\$ 518.491,10

LICITANTE: J I CONSTRUTORA

R\$ 432.371,51

Cristiane Louise Guimarães de Santana
SEINFRA - CAMARAGIBE
Mat. 4.0102455.7



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE - PE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

MULTSET ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 03.539.154/0001-44

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA DOM BASÍLIO, NO BAIRRO DE JOÃO PAULO II - CAMARAGIBE /PE.

TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2023 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 134/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 164/2023

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	QUANT.	DIFERENÇA QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	DIFERENÇA CUSTO UNIT.	RESULTADO (QUANTIDADE)	RESULTADO (CUSTO UNITÁRIO)
				SEM BDI						
SERVIÇOS INICIAIS										
1	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PADRÃO GOVERNO FEDERAL	M2	6,00	R\$ 303,83	6,00	R\$ 0,00	R\$ 303,15	R\$ 0,68	CLASSIFICADA	DECLASSIFICADA
2	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	46,10	R\$ 57,32	46,10	R\$ 0,00	R\$ 57,11	R\$ 0,21	CLASSIFICADA	DECLASSIFICADA
3	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	46,10	R\$ 0,43	46,10	R\$ 0,00	R\$ 0,43	R\$ 0,00	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA										
1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	180,00	R\$ 98,13	180,00	R\$ 0,00	R\$ 98,13	R\$ 0,00	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
TRABALHOS EM TERRA										
1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018	M2	281,17	R\$ 2,89	281,17	R\$ 0,00	R\$ 2,89	R\$ 0,00	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	617,04	R\$ 75,75	617,04	R\$ 0,00	R\$ 75,75	R\$ 0,00	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
3	PRÉPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	647,28	R\$ 2,74	647,28	R\$ 0,00	R\$ 2,74	R\$ 0,00	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
4	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	134,89	R\$ 24,12	136,89	(R\$ 2,00)	R\$ 23,63	R\$ 0,49	DECLASSIFICADA	DECLASSIFICADA
5	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	1262,78	R\$ 5,94	1262,78	R\$ 0,00	R\$ 4,15	R\$ 1,79	CLASSIFICADA	DECLASSIFICADA
6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1026,02	R\$ 2,12	1026,02	R\$ 0,00	R\$ 1,90	R\$ 0,22	CLASSIFICADA	DECLASSIFICADA
PAVIMENTAÇÃO										
1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	398,67	R\$ 1,26	398,67	R\$ 0,00	R\$ 0,97	R\$ 0,29	CLASSIFICADA	DECLASSIFICADA
2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	127,78	R\$ 64,83	127,78	R\$ 0,00	R\$ 57,45	R\$ 7,38	CLASSIFICADA	DECLASSIFICADA
3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. DTM ATÉ 10 KM	M3	59,80	R\$ 208,80	59,80	R\$ 0,00	R\$ 183,50	R\$ 25,30	CLASSIFICADA	DECLASSIFICADA
4	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	127,78	R\$ 53,09	127,78	R\$ 0,00	R\$ 52,87	R\$ 0,22	CLASSIFICADA	DECLASSIFICADA
5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, ASSENTADO EM PÓ DE PEDRA E REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA).	M2	342,45	R\$ 117,62	342,45	R\$ 0,00	R\$ 93,59	R\$ 24,03	CLASSIFICADA	DECLASSIFICADA
CONSTRUÇÃO DE CALÇADA E GUARDA-CORPO										
1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	113,34	R\$ 99,78	113,34	R\$ 0,00	R\$ 86,89	R\$ 12,89	CLASSIFICADA	DECLASSIFICADA
2	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	50,37	R\$ 529,96	50,37	R\$ 0,00	R\$ 401,00	R\$ 128,96	CLASSIFICADA	DECLASSIFICADA

Cristiane Louise Guimarães de Santana
SEINFRA - CAMARAGIBE
Mat. 4.0102455.7



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE - PE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA DOM BASÍLIO, NO BAIRRO DE JOÃO PAULO II - CAMARAGIBE /PE.

MULTSET ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 03.539.154/0001-44

PLANILHA ORÇAMENTARIA

TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2023 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 134/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 164/2023

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	QUANT.	DIFERENÇA QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	DIFERENÇA CUSTO UNIT.	RESULTADO (QUANTIDADE)	RESULTADO (CUSTO UNITÁRIO)
				SEM BDI						
3	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	38,30	R\$ 8,15	38,30	R\$ 0,00	R\$ 8,15	R\$ 0,00	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	76,62	R\$ 23,93	76,62	R\$ 0,00	R\$ 23,93	R\$ 0,00	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
5	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	76,62	R\$ 10,02	76,62	R\$ 0,00	R\$ 10,02	R\$ 0,00	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
DRENAGEM										
1	BOCA DE LOBO 185X155, EXECUTADA SOBRE RADIER, COM ALVENARIA ESTRUTURAL E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UND	2,00	R\$ 3.903,76	2,00	R\$ 0,00	R\$ 3.808,19	R\$ 95,57	CLASSIFICADA	DECLASSIFICADA
2	DISSIPADOR TIPO ESCADA, EM CONCRETO ARMADO, LARGURA EFETIVA 1.10 M, LARGURA DE EXECUÇÃO 1.30 M, ESPESSURA DA LAJE H= 12CM, COM MURETA 1.00 M <H < 1.80 M EM BLOCO DE CONCRETO COM PONTOS DE GRAUTEAMENTO E E ARMADO	M	20,21	R\$ 552,48	20,21	R\$ 0,00	R\$ 548,66	R\$ 3,82	CLASSIFICADA	DECLASSIFICADA
SERVIÇOS COMPLEMENTARES										
1	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022	M3	357,46	R\$ 480,08	357,46	R\$ 0,00	R\$ 432,54	R\$ 47,54	CLASSIFICADA	DECLASSIFICADA
2	TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019	M3XKM	7,14	R\$ 945,51	7,14	R\$ 0,00	R\$ 945,51	R\$ 0,00	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
3	DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÉXTIL. AF_07/2021	M	86,48	R\$ 56,13	86,48	R\$ 0,00	R\$ 36,63	R\$ 19,50	CLASSIFICADA	DECLASSIFICADA
4	DRENO BARBACÁ, DN 100 MM, INCLUSIVE GEOTÉXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 9kN/m (BIDIM RT-09 OU SIMILAR). COMP. 1.05 M	UND	22,00	R\$ 28,42	22,00	R\$ 0,00	R\$ 28,42	R\$ 0,00	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
5	DRENO BARBACÁ, DN 100 MM, INCLUSIVE GEOTÉXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 9kN/m (BIDIM RT-09 OU SIMILAR). COMP. 1.35 M	UND	21,00	R\$ 33,37	21,00	R\$ 0,00	R\$ 33,37	R\$ 0,00	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
6	DRENO BARBACÁ, DN 100 MM, INCLUSIVE GEOTÉXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 9kN/m (BIDIM RT-09 OU SIMILAR). COMP. 1.60 M	UND	19,00	R\$ 37,50	19,00	R\$ 0,00	R\$ 37,50	R\$ 0,00	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
7	DRENO BARBACÁ, DN 100 MM, INCLUSIVE GEOTÉXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 9kN/m (BIDIM RT-09 OU SIMILAR). COMP. 1.90 M	UND	19,00	R\$ 42,45	19,00	R\$ 0,00	R\$ 42,45	R\$ 0,00	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
8	GEOTÉXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 kN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	M2	177,23	R\$ 9,98	177,23	R\$ 0,00	R\$ 9,98	R\$ 0,00	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
9	ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021	M3	14,50	R\$ 140,50	14,50	R\$ 0,00	R\$ 140,50	R\$ 0,00	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
VALOR ORÇADO PELA ADMINISTRAÇÃO							RS 518.491,10			
LICITANTE: MULTSET ENGENHARIA LTDA							RS 466.603,83			

Cristiane Louise Guimarães de Santana
SEINFRA - CAMARAGIBE
Mat. 4.0102455.7



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE - PE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

SEDENGE – SERVIÇOS DE ENGENHARIA

CNPJ/MF: 70.082.227/0001-09

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA DOM BASÍLIO, NO BAIRRO DE JOÃO PAULO II - CAMARAGIBE /PE.

TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2023 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 134/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 164/2023

PLANILHA ORÇAMENTARIA

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	QUANT.	DIFERENÇA QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	DIFERENÇA CUSTO UNIT.	RESULTADO (QUANTIDADE)	RESULTADO (CUSTO UNITÁRIO)
				SEM BDI					
SERVIÇOS INICIAIS									
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PADRÃO GOVERNO FEDERAL	M2	6,00	R\$ 303,83	6,00	R\$ 0,00	R\$ 303,82	R\$ 0,01	CLASSIFICADA	DESCCLASSIFICADA
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	46,10	R\$ 57,32	46,10	R\$ 0,00	R\$ 54,45	R\$ 2,87	CLASSIFICADA	DESCCLASSIFICADA
LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	46,10	R\$ 0,43	46,10	R\$ 0,00	R\$ 0,43	R\$ 0,00	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA									
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	180,00	R\$ 98,13	180,00	R\$ 0,00	R\$ 98,13	R\$ 0,00	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
TRABALHOS EM TERRA									
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018	M2	281,17	R\$ 2,89	281,17	R\$ 0,00	R\$ 2,89	R\$ 0,00	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	617,04	R\$ 75,75	617,04	R\$ 0,00	R\$ 60,60	R\$ 15,15	CLASSIFICADA	DESCCLASSIFICADA
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	647,28	R\$ 2,74	647,28	R\$ 0,00	R\$ 2,74	R\$ 0,00	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	134,89	R\$ 24,12	134,89	R\$ 0,00	R\$ 21,71	R\$ 2,41	CLASSIFICADA	DESCCLASSIFICADA
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	1262,78	R\$ 5,94	1262,78	R\$ 0,00	R\$ 5,94	R\$ 0,00	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1026,02	R\$ 2,12	1026,02	R\$ 0,00	R\$ 2,12	R\$ 0,00	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
PAVIMENTAÇÃO									
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	398,67	R\$ 1,26	398,67	R\$ 0,00	R\$ 1,26	R\$ 0,00	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	127,78	R\$ 64,83	127,78	R\$ 0,00	R\$ 46,19	R\$ 18,64	CLASSIFICADA	DESCCLASSIFICADA
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. DTM ATÉ 10 KM	M3	59,80	R\$ 208,80	59,80	R\$ 0,00	R\$ 195,97	R\$ 12,83	CLASSIFICADA	DESCCLASSIFICADA
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	127,78	R\$ 53,09	127,78	R\$ 0,00	R\$ 42,48	R\$ 10,61	CLASSIFICADA	DESCCLASSIFICADA
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, ASSENTADO EM PÓ DE PEDRA E REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA).	M2	342,45	R\$ 117,62	342,45	R\$ 0,00	R\$ 88,68	R\$ 28,94	CLASSIFICADA	DESCCLASSIFICADA
CONSTRUÇÃO DE CALÇADA E GUARDA-CORPO									
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	113,34	R\$ 99,78	113,34	R\$ 0,00	R\$ 94,97	R\$ 4,81	CLASSIFICADA	DESCCLASSIFICADA
GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	50,37	R\$ 529,96	50,37	R\$ 0,00	R\$ 423,97	R\$ 105,99	CLASSIFICADA	DESCCLASSIFICADA

Cristiane Louise
Cristiane Louise Guimarães de Santana
SEINFRA - CAMARAGIBE
Mat. 4.0102455.7



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE - PE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

SEDENGE – SERVIÇOS DE ENGENHARIA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA DOM BASÍLIO, NO BAIRRO DE JOÃO PAULO II - CAMARAGIBE /PE.

CNPJ/MF: 70.082.227/0001-09

PLANILHA ORÇAMENTARIA

TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2023 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 134/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 164/2023

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	QUANT.	DIFERENÇA QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	DIFERENÇA CUSTO UNIT.	RESULTADO (QUANTIDADE)	RESULTADO (CUSTO UNITÁRIO)
			SEM BDI						
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	38,30	R\$ 8,15	38,30	R\$ 0,00	R\$ 8,15	R\$ 0,00	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	76,62	R\$ 23,93	76,62	R\$ 0,00	R\$ 23,93	R\$ 0,00	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	76,62	R\$ 10,02	76,62	R\$ 0,00	R\$ 10,02	R\$ 0,00	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
DRENAGEM									
BOCA DE LOBO 185X155, EXECUTADA SOBRE RADIER, COM ALVENARIA ESTRUTURAL E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UND	2,00	R\$ 3.903,76	2,00	R\$ 0,00	R\$ 3.903,80	-R\$ 0,04	CLASSIFICADA	DESCCLASSIFICADA
DISSIPADOR TIPO ESCADA, EM CONCRETO ARMADO, LARGURA EFETIVA 1.10 M, LARGURA DE EXECUÇÃO 1.30 M, ESPESSURA DA LAJE H= 12CM, COM MURETA 1.00 M <H < 1.80 M EM BLOCO DE CONCRETO COM PONTOS DE GRAUTEAMENTO E E ARMADO	M	20,21	R\$ 552,48	20,21	R\$ 0,00	R\$ 549,00	R\$ 3,48	CLASSIFICADA	DESCCLASSIFICADA
SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022	M3	357,46	R\$ 480,08	357,46	R\$ 0,00	R\$ 480,08	R\$ 0,00	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019	M3XKM	7,14	R\$ 945,51	7,14	R\$ 0,00	R\$ 945,51	R\$ 0,00	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021	M	86,48	R\$ 56,13	86,48	R\$ 0,00	R\$ 54,77	R\$ 1,36	CLASSIFICADA	DESCCLASSIFICADA
DRENO BARBACÁ, DN 100 MM, INCLUSIVE GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 9kN/m (BIDIM RT-09 OU SIMILAR). COMP. 1.05 M	UND	22,00	R\$ 28,42	22,00	R\$ 0,00	R\$ 28,42	R\$ 0,00	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
DRENO BARBACÁ, DN 100 MM, INCLUSIVE GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 9kN/m (BIDIM RT-09 OU SIMILAR). COMP. 1.35 M	UND	21,00	R\$ 33,37	21,00	R\$ 0,00	R\$ 33,37	R\$ 0,00	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
DRENO BARBACÁ, DN 100 MM, INCLUSIVE GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 9kN/m (BIDIM RT-09 OU SIMILAR). COMP. 1.60 M	UND	19,00	R\$ 37,50	19,00	R\$ 0,00	R\$ 37,50	R\$ 0,00	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
DRENO BARBACÁ, DN 100 MM, INCLUSIVE GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 9kN/m (BIDIM RT-09 OU SIMILAR). COMP. 1.90 M	UND	19,00	R\$ 42,45	19,00	R\$ 0,00	R\$ 42,45	R\$ 0,00	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	M2	177,23	R\$ 9,98	177,23	R\$ 0,00	R\$ 9,59	R\$ 0,39	CLASSIFICADA	DESCCLASSIFICADA
ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021	M3	14,50	R\$ 140,50	14,50	R\$ 0,00	R\$ 140,50	R\$ 0,00	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA

VALOR ORÇADO PELA ADMINISTRAÇÃO

R\$ 518.491,10

LICITANTE: SEDENGE – SERVIÇOS DE ENGENHARIA

R\$ 479.356,55

Cristiane Louize Guimarães de Santana
SEINFRA - CAMARAGIBE
Mat. 4.0102455.7



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE - PE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

T & D SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
CNPJ: 17.393.791/0001-60

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA DOM BASÍLIO, NO BAIRRO DE JOÃO PAULO II - CAMARAGIBE /PE.

TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2023 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 134/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 164/2023

PLANILHA ORÇAMENTARIA

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	QUANT.	DIFERENÇA QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	DIFERENÇA CUSTO UNIT.	RESULTADO (QUANTIDADE)	RESULTADO (CUSTO UNITÁRIO)
SEM BDI									
SERVIÇOS INICIAIS									
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PADRÃO GOVERNO FEDERAL	M2	6,00	R\$ 303,83	6,00	R\$ 0,00	R\$ 276,51	R\$ 27,32	CLASSIFICADA	DECLASSIFICADA
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	46,10	R\$ 57,32	46,10	R\$ 0,00	R\$ 53,72	R\$ 3,60	CLASSIFICADA	DECLASSIFICADA
LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	46,10	R\$ 0,43	46,10	R\$ 0,00	R\$ 0,42	R\$ 0,01	CLASSIFICADA	DECLASSIFICADA
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA									
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	180,00	R\$ 98,13	180,00	R\$ 0,00	R\$ 97,95	R\$ 0,18	CLASSIFICADA	DECLASSIFICADA
TRABALHOS EM TERRA									
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018	M2	281,17	R\$ 2,89	281,17	R\$ 0,00	R\$ 2,81	R\$ 0,08	CLASSIFICADA	DECLASSIFICADA
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	617,04	R\$ 75,75	617,04	R\$ 0,00	R\$ 73,50	R\$ 2,25	CLASSIFICADA	DECLASSIFICADA
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	647,28	R\$ 2,74	647,28	R\$ 0,00	R\$ 2,67	R\$ 0,07	CLASSIFICADA	DECLASSIFICADA
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	134,89	R\$ 24,12	134,89	R\$ 0,00	R\$ 23,25	R\$ 0,87	CLASSIFICADA	DECLASSIFICADA
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	1262,78	R\$ 5,94	1262,78	R\$ 0,00	R\$ 5,44	R\$ 0,50	CLASSIFICADA	DECLASSIFICADA
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1026,02	R\$ 2,12	1026,02	R\$ 0,00	R\$ 1,93	R\$ 0,19	CLASSIFICADA	DECLASSIFICADA
PAVIMENTAÇÃO									
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	398,67	R\$ 1,26	398,67	R\$ 0,00	R\$ 1,17	R\$ 0,09	CLASSIFICADA	DECLASSIFICADA
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	127,78	R\$ 64,83	127,78	R\$ 0,00	R\$ 59,74	R\$ 5,09	CLASSIFICADA	DECLASSIFICADA
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. DTM ATÉ 10 KM	M3	59,80	R\$ 208,80	59,80	R\$ 0,00	R\$ 189,37	R\$ 19,43	CLASSIFICADA	DECLASSIFICADA
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	127,78	R\$ 53,09	127,78	R\$ 0,00	R\$ 49,43	R\$ 3,66	CLASSIFICADA	DECLASSIFICADA
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, ASSENTADO EM PÓ DE PEDRA E REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA).	M2	342,45	R\$ 117,62	342,45	R\$ 0,00	R\$ 108,57	R\$ 9,05	CLASSIFICADA	DECLASSIFICADA
CONSTRUÇÃO DE CALÇADA E GUARDA-CORPO									
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	113,34	R\$ 99,78	113,34	R\$ 0,00	R\$ 84,80	R\$ 14,98	CLASSIFICADA	DECLASSIFICADA
GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	50,37	R\$ 529,96	50,37	R\$ 0,00	R\$ 494,74	R\$ 35,22	CLASSIFICADA	DECLASSIFICADA

Cristiane Louze
Cristiane Louze Guimarães de Santana
SEINFRA - CAMARAGIBE
Mat. 4.0102455.7



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE - PE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA DOM BASÍLIO, NO BAIRRO DE JOÃO PAULO II - CAMARAGIBE /PE.

T & D SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
CNPJ: 17.393.791/0001-60

PLANILHA ORÇAMENTARIA

TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2023 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 134/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 164/2023

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	QUANT.	DIFERENÇA QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	DIFERENÇA CUSTO UNIT.	RESULTADO (QUANTIDADE)	RESULTADO (CUSTO UNITÁRIO)
			SEM BDI						
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	38,30	R\$ 8,15	38,30	R\$ 0,00	R\$ 7,86	R\$ 0,29	CLASSIFICADA	DESCCLASSIFICADA
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	76,62	R\$ 23,93	76,62	R\$ 0,00	R\$ 22,50	R\$ 1,43	CLASSIFICADA	DESCCLASSIFICADA
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	76,62	R\$ 10,02	76,62	R\$ 0,00	R\$ 9,58	R\$ 0,44	CLASSIFICADA	DESCCLASSIFICADA
DRENAGEM									
BOCA DE LOBO 185X155, EXECUTADA SOBRE RADIER, COM ALVENARIA ESTRUTURAL E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UND	2,00	R\$ 3.903,76	2,00	R\$ 0,00	R\$ 3.586,07	R\$ 317,69	CLASSIFICADA	DESCCLASSIFICADA
DISSIPADOR TIPO ESCADA, EM CONCRETO ARMADO, LARGURA EFETIVA 1.10 M, LARGURA DE EXECUÇÃO 1.30 M, ESPESSURA DA LAJE H= 12CM, COM MURETA 1.00 M <H < 1.80 M EM BLOCO DE CONCRETO COM PONTOS DE GRAUTEAMENTO E E ARMADO	M	20,21	R\$ 552,48	20,21	R\$ 0,00	R\$ 518,56	R\$ 33,92	CLASSIFICADA	DESCCLASSIFICADA
SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022	M3	357,46	R\$ 480,08	357,46	R\$ 0,00	R\$ 445,73	R\$ 34,35	CLASSIFICADA	DESCCLASSIFICADA
TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019	M3XKM	7,14	R\$ 945,51	7,14	R\$ 0,00	R\$ 917,36	R\$ 28,15	CLASSIFICADA	DESCCLASSIFICADA
DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021	M	86,48	R\$ 56,13	86,48	R\$ 0,00	R\$ 51,39	R\$ 4,74	CLASSIFICADA	DESCCLASSIFICADA
DRENO BARBACÁ, DN 100 MM, INCLUSIVE GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 9kN/m (BIDIM RT-09 OU SIMILAR). COMP. 1.05 M	UND	22,00	R\$ 28,42	22,00	R\$ 0,00	R\$ 26,32	R\$ 2,10	CLASSIFICADA	DESCCLASSIFICADA
DRENO BARBACÁ, DN 100 MM, INCLUSIVE GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 9kN/m (BIDIM RT-09 OU SIMILAR). COMP. 1.35 M	UND	21,00	R\$ 33,37	21,00	R\$ 0,00	R\$ 30,79	R\$ 2,58	CLASSIFICADA	DESCCLASSIFICADA
DRENO BARBACÁ, DN 100 MM, INCLUSIVE GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 9kN/m (BIDIM RT-09 OU SIMILAR). COMP. 1.60 M	UND	19,00	R\$ 37,50	19,00	R\$ 0,00	R\$ 34,52	R\$ 2,98	CLASSIFICADA	DESCCLASSIFICADA
DRENO BARBACÁ, DN 100 MM, INCLUSIVE GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 9kN/m (BIDIM RT-09 OU SIMILAR). COMP. 1.90 M	UND	19,00	R\$ 42,45	19,00	R\$ 0,00	R\$ 38,99	R\$ 3,46	CLASSIFICADA	DESCCLASSIFICADA
GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	M2	177,23	R\$ 9,98	177,23	R\$ 0,00	R\$ 9,04	R\$ 0,94	CLASSIFICADA	DESCCLASSIFICADA
ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021	M3	14,50	R\$ 140,50	14,50	R\$ 0,00	R\$ 126,94	R\$ 13,56	CLASSIFICADA	DESCCLASSIFICADA

VALOR ORÇADO PELA ADMINISTRAÇÃO

R\$ 518.491,10

LICITANTE: T & D SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI

R\$ 484.219,90

Cristiane Louise Guimarães de Santana
SEINFRA - CAMARAGIBE
Mat. 4.0102455.7